

**26 woningen te Elst**

**Optie Koperskeuzelijst Senioren tweekapper bwnr. 63+64. Prijs incl. 21% BTW**

**01 RUWBOUW**

**00 Algemeen**

000T Koperskeuzelijst en koperskeuzeprocedure  
 Bij deze de koperskeuzelijst met de opties voor je woning. In de "procedure koperskeuzelijst" (welke geplaatst is in het dossier) wordt uitleg gegeven aan de sluitingsdata, alsmede de werkwijze van Trebbe en aanvullende gegevens over de showrooms.

Individuele opties in je woning zijn helaas NIET mogelijk.

De opties worden aangeboden onder voorbehoud goedkeuring gemeente en onder goedkeuring installateur.

LET OP: Voor de standaard woning (zonder opties) is BENG2=0 van toepassing. (op enkele uitzonderingen na) Wanneer er voor (ruwbouw-) opties wordt gekozen is het mogelijk dat niet voldaan wordt aan BENG2=0. Dit heeft geen gevolgen voor de BENG regelgeving.

De optietekeningen zijn bij de verkooptekeningen gevoegd.

De optietekeningen zijn uitgewerkt voor de diverse bouwnummers. Het kan dan ook voorkomen dat de in de optietekeningen afgebeelde gevels (voor- en zijgevel met gevelkozijnen) niet overeenkomt met de werkelijke gevels conform de verkooptekening. Koper realiseert zich dat met de keuze van opties de gevel niet wijzigt, deze blijft conform de verkooptekening.

000W BENG2=0 wordt niet behaald i.c.m. ruwbouwopties  
 De woning voldoet in basis aan BENG2=0, conform de Koop-/aannemingsovereenkomst. Bij keuze uit (een combinatie van) ruwbouwopties is het mogelijk dat er niet meer voldaan wordt aan BENG2=0.

De optie kan effect hebben op de BENG berekening. De ruwbouwopties worden aangeboden exclusief eventuele benodigde aanpassingen in de installaties voor de op dit project geldende BENG norm van BENG2=0. Het kiezen van bepaalde opties en/of combinatie van opties kan ervoor zorgen dat de woning niet meer voldoet aan Beng2=0 maar wel aan de wettelijke BENG norm.

**05 Gevel**

001 Ik wens geen gebruik te maken van de ruwbouwopties. ntb

001Z Uitbouw achtergevel 1200 mm, beukmaat 6,3m € 22.150,00 / ST  
 De woning wordt aan de achterzijde 1200mm uitgebouwd (alleen begane grond); ; de elektrische installaties en warmtecapaciteit worden aangepast; de uitbouw is volledig geïsoleerd; afwerking van de uitbouw is gelijk aan de aansluitende ruimte in de woning. Het platte dak van de uitbouw wordt voorzien van een

**26 woningen te Elst**

Optie	Koperskeuzelijst	Senioren tweekapper bwnr. 63+64.	Prijs incl. 21% BTW
	<p>wortelwerende bitumineuze dakbedekking en mossedum cassettes.</p> <p>Indien je geen uitbouw kiest, maar de naastgelegen woning wel wordt uitgebouwd, dan komt deze uitbouw, ter plaatse van de erfgrens, een gedeelte op jouw kavel te staan; dit recht van overbouw is opgenomen in de koopovereenkomst van jouw woning.</p> <p>Zie optie 001Z op de optietekening.</p> <p>Deze optie wordt aangeboden onder voorbehoud goedkeuring gemeente.</p>		
003Z	Uitbouw achtergevel 2400mm, beukmaat 6,3m		€ 37.950,00 / ST
	<p>De woning wordt aan de achterzijde 2400mm uitgebouwd (alleen begane grond); de elektrische installaties en warmtecapaciteit worden aangepast; de uitbouw is volledig geïsoleerd; afwerking van de uitbouw is gelijk aan de aansluitende ruimte in de woning. Het platte dak van de uitbouw wordt voorzien van een wortelwerende bitumineuze dakbedekking en mossedum cassettes.</p> <p>Indien je geen uitbouw kiest, maar de naastgelegen woning wel wordt uitgebouwd, dan komt deze uitbouw, ter plaatse van de erfgrens, een gedeelte op jouw kavel te staan; dit recht van overbouw is opgenomen in de koopovereenkomst van jouw woning.</p> <p>Zie optie 003Z op de optietekening.</p> <p>Deze optie wordt aangeboden onder voorbehoud goedkeuring gemeente.</p>		
017	Dubbele openslaande deuren met zijlichten i.p.v. basis gevelkozijnen i.c.m. optie 099LK+160IZ		€ 2.250,00 / ST
	<p>Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met de optie Vervallen slaapkamer en badkamer begane grond (099LK) EN optie zolderindeling met badkamer (160IZ). Kozijn met dubbele openslaande deuren met zijlichten (en ventilatieroosters in het glas) i.p.v. raamkozijn en enkel deurkozijn. Loopdeur aan keukenzijde; de spouwlat ter plaatse van de onderdorpel komt in het zicht, let hierop bij de vloerafwerking welke hierover heen gelegd dient te worden.</p> <p>Zie optie 017 op de optietekening.</p>		
018A	Schuifpui met zijlichten i.p.v. basis gevelkozijnen i.c.m. optie 099LK+160IZ		€ 3.975,00 / ST
	<p>Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met de optie Vervallen slaapkamer en badkamer begane grond (099LK) EN optie zolderindeling met badkamer (160IZ). Schuifdeurkozijn met ventilatierooster ipv. raamkozijn en enkeldeurskozijn. De schuifpui is vanaf binnen- en buitenzijde bedienbaar en afsluitbaar. De spouwlat ter plaatse van de onderdorpel komt in het zicht, let hierop bij de vloerafwerking welke hierover heen gelegd dient te worden.</p> <p>Zie optie 018A op de optietekening.</p>		
026	Berging isoleren incl. dubbele metalen garagedeuren Hormann NT 60-2		€ 14.445,00 / ST
	<p>De halfsteens berging uitvoeren met spouwmuur en isolatie; het dak wordt uitgevoerd in prefab betonnen elementen welke worden voorzien van isolatie en dakbedekking, de onderzijde (plafond) wordt voorzien van spuitwerk; de binnenspouwbladen worden gerealiseerd van prefabbeton en worden verder niet afgewerkt; elektra wordt als inbouw uitgevoerd; inclusief metalen dubbele deuren in voorgevel; het hang- en sluitwerk voldoet aan inbraakwerendheid klasse 2; cilinder gelijksluitend met de woning; loopdeur aan woningzijde. Let op, de kruipruimte van deze berging is niet bereikbaar. Let op, de berging is niet vorstvrij aangezien deze niet verwarmd wordt en voorzien wordt van natuurlijke ventilatie.</p> <p>Zie optie 026 op de optietekening.</p>		

26 woningen te Elst			
Optie	Koperskeuzelijst	Senioren tweekapper bwnr. 63+64.	Prijs incl. 21% BTW
033	Dubbele metalen garagedeuren Hormann NT 60-2 De garagepui wordt uitgevoerd met dubbele metalen geïsoleerde garagedeuren in plaats van de kanteldeur; de cilinder is gelijksluitend met de woning; inbraakwerendheidsklasse 2; loopdeur aan woningzijde. Zie optie 033 op de optietekening.		€ 4.025,00 / ST
090Z	Buitendeur in berging aan de zijgevelzijde van de berging  Het leveren en monteren van een deurkozijn in de zijgevelzijde van de berging; betreft een houten deurkozijn met stapeldorpel (borstwering ca. 90cm) met heldere isolatiebeglazing; het deur(kozijn) wordt voorzien van een driepuntsluiting, deurbeslag, cilinderslot, kierafdichting en een dorpel; het kozijn en de deur worden afgeschilderd in de kleur van de buitendeuren; exclusief het aanpassen van elektrische installaties. De deur draait naar buiten. Zie optie 090Z op de optietekening.  Separaat kan gekozen worden voor het plaatsen van een lichtschakelaar naast dit deurkozijn.		€ 4.110,00 / ST
<b>06</b>	<b>Dakraam</b>		
049B	Dakraam Fakro FTU-V6 U309 op het achtergeveldakvlak (nabij installatiehoek) Het realiseren van een dakraam op het achtergeveldakvlak van de woning. Dakraam type Fakro type FTU-V6 U309 (afm. ca. 940x1400mm) met zelfregulerend ventilatie-unit; binnenzijde wit afgelakt grenenhout; de binnenaftimmering wordt uitgevoerd met hetzelfde materiaal als van de dakelementen; exclusief schilderwerk. Deze optie kan gevolgen hebben voor de (positie van) de zonnepanelen. Zie optie 049B op de optietekening.		€ 3.150,00 / ST
<b>07</b>	<b>Zonnepanelen</b>		
052B	Optimizers t.b.v. de zonnepanelen (bij minimaal 8 zonnepanelen op 1 dakvlak)(prijs op aanvraag) Voor de zonnepanelen kan per zonnepaneel een optimizer geplaatst worden zodat de zonnepanelen individueel functioneren. Deze optie is alleen mogelijk indien er 8 of meer zonnepanelen worden geplaatst op 1 dakvlak. Elk zonnepaneel wordt dan voorzien van 1 optimizer.  Optimizers zorgen ervoor dat de opbrengsten van elk afzonderlijk zonnepaneel maximaal zijn. Doet één van de panelen het minder goed door schaduwwerking, vervuiling of minder instraling van de zon? Dan blijven de andere panelen wel optimaal opbrengsten leveren.  Indien er een topgevel, schoorsteen, boom of bijvoorbeeld de optie dakkapel aanwezig is, dan kan het zijn dat de zonnepanelen voor een bepaalde periode in de schaduw vallen, wat de opbrengst van de zonnepanelen negatief beïnvloed. In deze situatie adviseren wij dan ook om optimizers toe te passen, zodat de zonnepanelen individueel hun werking behouden.  Deze optie is op aanvraag bij de wooncoach.		Op aanvraag

**26 woningen te Elst**

Optie

**Koperskeuzelijst**
**Senioren tweekapper bwnr. 63+64.**

Prijs incl. 21% BTW

Omzetbelasting 0%-tarief (BTW) op de levering en installatie van opdak zonnepanelen.

Bij enkele woningen liggen de zonnepanelen op meerdere dakvlakken. De optie optimizers kan alleen gekozen worden op een dakvlak waar minimaal 8 zonnepanelen aanwezig zijn. De optimizers kunnen dus niet aangeboden worden op de overige dakvlakken waar minder dan 8 zonnepanelen aanwezig zijn.

.

.

**08 Dakkapel**

046A	Dakkapel op achtergevel (inwendige breedte ca. 2500 mm) Het realiseren van een dakkapel op het achtergevel dakvlak van de woning; kozijn met draai-kiepraam; volledig geïsoleerde dakkapel; afwerking buitenzijde met onderhoudsvriendelijke materialen; afwerking binnenzijde gelijk als de afwerking van de binnenzijde van de kap; exclusief het aanpassen van elektrische installaties en warmtecapaciteit. Zie optie 046A op de optietekening.	€ 13.200,00 / ST
------	---	------------------

Deze optie wordt aangeboden behoudens goedkeuring gemeente.

Optioneel kan gekozen worden om de gehele onderzijde van de kap wit te sausen (optie 840).

**10 Indeling**

099LK	Vervallen slaapkamer en badkamer begane grond i.c.m. optie zolderindeling met badkamer Optie 160IZ Deze optie is alleen mogelijk i.c.m. optie zolderindeling met slaapkamer en badkamer op de 1e verdieping (optie 160IZ).	-€ 4.750,00 / ST
-------	---	------------------

Het vervallen van de indeling slaapkamer en badkamer op de begane grond; incl. aanpassing vloerverwarming (conform de technische omschrijving) en elektrische installaties;

De keukenopstelplaats wordt verplaatst naar de voorgevelzijde van de woning. Inclusief verplaatsen van de standaard installatiepunten van de keuken; exclusief wijzigingen in gevelkozijnen. De mechanische afzuigpunten in het plafond blijven ongeveer op de huidige positie behouden maar worden alleen dichter richting de achterwand geplaatst. Let op, kosten voor het aanpassen van de keukeninstallaties zoals omschreven bij optie 402 en 404 blijven van toepassing t.w. extra benodigde aansluitingen worden in rekening gebracht alsmede keukeninstallaties welke buiten de aangegeven keukenzone worden geplaatst.

let op! De Warmtepomp past niet meer op in de techniek op de verdieping en zal verplaatsen naar de trapkast.

Zie optie 099LK op de optietekening.

105	Keuken verplaatsen naar voorzijde in de woning (exclusief verplaatsen mv ventiel plafond) De keuken wordt verplaatst naar de voorzijde van de woning; inclusief	€ 2.070,00 / ST
-----	--	-----------------

26 woningen te Elst			
Optie	Koperskeuzelijst	Senioren tweekapper bwnr. 63+64.	Prijs incl. 21% BTW
	verplaatsen van de standaard installatiepunten van de keuken; exclusief wijzigingen in gevelkozijnen. De mechanische afzuigpunten in het plafond blijven ongeveer op de huidige positie behouden maar worden alleen dichter richting de achterwand geplaatst. Let op, kosten voor het aanpassen van de keukeninstallaties zoals omschreven bij optie 402 en 404 blijven van toepassing t.w. extra benodigde aansluitingen worden in rekening gebracht alsmede keukeninstallaties welke buiten de aangegeven keukenzone worden geplaatst. Zie optie 105 op de optietekening.		
160IZ	<p>Zolderindeling met badkamer en techniekruimte</p> <p>Het realiseren van een indeling met een badkamer en techniekruimte; alleen in de badkamer wordt vloerverwarming gelegd (conform de technische omschrijving) en een naregeling geplaatst welke de vloerverwarming regelt; de badkamer wordt tevens voorzien van een elektrisch verwarmingselement; afwerking conform de technische omschrijving, de technische ruimte wordt niet nader afgewerkt. Inclusief aanpassingen binnenwanden, binnendeur- en kozijnen (binnenkozijn techniekruimte zonder bovenlicht); aanpassingen van de elektrische installaties; op zolder komt de leiding in het zicht (tot onderzijde kap).</p> <p>Badkamer inclusief standaard tegels en sanitair; de badkamer wordt aangesloten op ventilatiesysteem. In de badkamer wordt op ca. 2400mm hoogte een horizontaal plafond aangebracht. Dit plafond en het schuine gedeelte van de kap wordt afgewerkt met een WR gipsplaat o.g. Niet betegelde gedeeltes in de badkamer worden voorzien van spackspuitwerk.</p> <p>.</p> <p>Let op dat er bij deze 2e badkamer (indien optie 099LK niet is gekozen) beperkingen gelden voor de warmtapwater-capaciteit wat betreft gelijktijdig douchen. Voor extra warmtapwater-capaciteit kan separaat de optie van de smartboiler gekozen worden, zie optie 321.</p> <p>.</p> <p>Zie optie 160IZ op de optietekening.</p> <p>Indien de badkamer op de begane grond behouden blijft, blijft de opstelplaats van de wasmachine en droger in de badkamer op de begane grond aanwezig.</p> <p>let op! De Warmtepomp past niet meer op in de techniek op de verdieping en zal verplaatsen naar de trapkast.</p>		Nader te bepalen
160XZ	<p>Zolderindeling met afgesloten berging naast trap</p> <p>Het realiseren van een berging op zolder, naast de trap. De berging wordt voorzien van een wandlichtpunt met schakelaar en een enkele wandcontactdoos; afwerking conform de technische omschrijving conform de overloop. Inclusief aanpassingen Metall Stud binnenwanden, binnendeur- en kozijn (binnenkozijn zonder bovenlicht).</p> <p>Zie optie 160XZ op de optietekening.</p>		€ 3.035,00 / ST
160Z	<p>Separaat toilet op de verdieping</p> <p>Het realiseren van een separate toiletruimte op de verdieping; uitvoering conform technische omschrijving; de toiletruimte is onverwarmd. De toiletruimte wordt uitgevoerd zonder fonteintje en de aansluiting hiervoor.</p> <p>let op! De Warmtepomp past niet meer op in de techniek op de verdieping en zal verplaatsen naar de trapkast.</p>		€ 8.515,00 / ST

26 woningen te Elst			
Optie	Koperskeuzelijst	Senioren tweekapper bwnr. 63+64.	Prijs incl. 21% BTW
	Zie optie 160Z op de optietekening.		
170	Wijzigen draairichting binnendeur Het wijzigen van de draairichting van de binnendeur; ter plaatse van ..... Exclusief verplaatsen elektra zoals bijvoorbeeld de schakelaar, deze optie dient separaat gekozen te worden.		€ 110,00 / ST
171	Verplaatsen binnendeurkozijn Het verplaatsen van het complete binnendeurkozijn; ter plaatse van ..... Exclusief verplaatsen elektra zoals bijvoorbeeld de schakelaar. Deze optie dient separaat gekozen te worden.		€ 110,00 / ST
15	<b>Installaties</b>		
321C	Eminent boiler 100 ltr. voor extra warmtapwatercapaciteit Het leveren en monteren van een elektrische boiler Nibe Eminent 3kW RVS 100 (of gelijkwaardig).		€ 3.195,00 / ST
	<p>Deze boiler heeft een inhoud van 100 liter water van ongeveer 55°C (deze temperatuur is instelbaar) en wordt tussen de warmtepomp en de warmwaterleiding geplaatst. De boiler heeft een hotfill module en dat houdt in dat het warme water dat je nodig hebt in eerste instantie wordt geleverd door de Eminent boiler. Het afgetapte water wordt vervolgens direct aangevuld met warm water vanuit het boilervat van de warmtepomp. Hierdoor werkt de Eminent boiler heel energiezuinig. Dankzij deze combinatie Warmtepomp en Eminent boiler beschik je bovendien over maar liefst 280 liter water van 55°C of warmer. Dit komt overeen met ruim 400 liter water van 40°C. Gemiddeld gebruikt een douche in de praktijk 8 liter water per minuut. Met de extra boiler heb je een totale voorraad van meer dan 400 liter water van 40°C waarmee dus ruim drie kwartier onafgebroken kan worden gedoucht (uitgaande van waterbesparende douchekop met verbruik van 8 liter/minuut).</p> <p>* Inclusief wandcontactdoos op aparte groep voor de smartboiler. Het elektra verbruik van de elektrische boiler is afhankelijk van het gebruik.                      * Positie boiler in de trapkast indien mogelijk. Anders in de installatiehoek op zolder. Positie nader te bepalen door de installateur.                      * Zie voor de warmtapwatercapaciteit van de in basis aanwezige warmtepomp en aanvullende informatie omtrent deze optie, de flyer van de warmtepomp * water/water warmtepomp Nibe F1255/06 PC van 2021.                      * De boiler heeft nadelige invloed op de BENG-berekening. Als er extra zonnepanelen nodig zijn dan worden deze separaat in rekening gebracht.</p> <p>De optie is behoudens goedkeuring installateur en op aanvraag bij de wooncoach.</p> <p>Deze optie is ook mogelijk indien je hebt gekozen voor de optie 2e badkamer. Het gelijktijdig gebruik van beide badkamers is mogelijk maar houd wel rekening met de doorstroomcapaciteit van de watertappunten zoals het gebruik van waterbesparende douches. Ons advies is om waterbesparende douches te kiezen met een verbruik van maximaal 8 liter/minuut.</p>		
330B	Verplaatsen wasmachine/droger aansluiting naar de 1e verdieping Het verplaatsen van de water, riool en elektra aansluiting van de wasmachine en		€ 760,00 / ST

**26 woningen te Elst**
**Optie**
**Koperskeuzelijst**
**Senioren tweekapper bwnr. 63+64.**
**Prijs incl. 21% BTW**

droger naar nabij de installatiehoek op zolder; deze ruimte wordt aangesloten op ventilatiesysteem.

De opstelplaats voor de wasmachine en droger wordt gerealiseerd op de overloop nabij de installatiehoek. Indien optie 160IZ of 160YZ is gekozen, wordt de opstelplaats in de techniekruimte gerealiseerd.

**02**
**INBOUW**
**15**
**Installaties**

210	Extra dubbele wandcontactdoos Het aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos op bestaande eindgroep. Betreft een aansluiting in de wand en in de woning.	€ 215,00 / ST
211	Extra enkele wandcontactdoos Het aanbrengen van een enkele wandcontactdoos op bestaande eindgroep. Betreft een aansluiting in de wand in de woning	€ 180,00 / ST
211A	Extra enkele wandcontactdoos t.b.v. optionele led-verlichting trap 1e verdieping Het aanbrengen van een enkele wandcontactdoos op bestaande eindgroep indien je via de traptool de optie voor led-verlichting hebt gekozen voor de trap van de begane grond naar de 1e verdieping. De positie van deze wandcontactdoos is in de trapkast (kopse zijde trap) nabij het deurkozijn op een hoogte van 250cm boven de dekvloer.  Indien je deze optie niet kiest (maar de optie van de led-verlichting in de trap wel) is de verlichting niet werkend en dient na oplevering een stroomvoorziening gerealiseerd te worden.	€ 180,00 / ST
211B	Extra enkele wandcontactdoos t.b.v. optionele led-verlichting trap 2e verdieping Het aanbrengen van een enkele wandcontactdoos op bestaande eindgroep indien je via de traptool de optie voor led-verlichting hebt gekozen voor de trap van de 1e naar de 2e verdieping. De positie van deze wandcontactdoos is op zolder op de lange wand, direct naast het trapgat nabij bovenkwart, op een hoogte van 30cm boven de dekvloer. De kabel wordt weggewerkt in een kabelgoot. Indien je deze optie niet kiest (maar de optie van de led-verlichting in de trap wel) is de verlichting niet werkend en dient na oplevering een stroomvoorziening gerealiseerd te worden.	€ 180,00 / ST
211K	LED oriëntatie verlichting toevoegen aan een aanwezige enkele wandcontactdoos  Een aanwezige enkele wandcontactdoos uitvoeren met LED oriëntatie verlichting. Deze optie kan gekozen worden in bijvoorbeeld entree of overloop om voldoende oriëntatie verlichting te hebben om bijvoorbeeld de toilet of badkamer te bereiken. Bij deze optie steekt hetgeen ca. 5 mm buiten het frame van het schakelmateriaal. De optie prijs is per stuk en kan ook op 1 enkele wandcontactdoos worden gekozen in een frame met dubbele wandcontactdoos.	€ 160,00 / ST



**26 woningen te Elst**

Optie	Koperskeuzelijst	Senioren tweekapper bwnr. 63+64.	Prijs incl. 21% BTW
	Deze optie is tevens mogelijk bij het optioneel wijzigingen van schakelmateriaal genoemd bij optie 247A t/m 247F.		
211L	USB (2x type A) aansluitingen toevoegen op aanwezige enkele wandcontactdoos		€ 120,00 / ST
	<p>Een aanwezige enkele wandcontactdoos uitvoeren met 2 voudige USB (type A) aansluitingen. Deze optie kan gekozen worden om een aansluitpunt te hebben voor bijvoorbeeld het opladen van de smartphone, tablet e.d.</p> <p>Bij deze optie steekt hetgeen ca. 5 mm buiten het frame van het schakelmateriaal.</p> <p>De optie prijs is per stuk en kan ook op 1 enkele wandcontactdoos worden gekozen in een frame met dubbele wandcontactdoos.</p>		
	Deze optie is tevens mogelijk bij het optioneel wijzigingen van schakelmateriaal genoemd bij optie 247A t/m 247F.		
213	Wandcontactdoos dubbel uitvoeren i.p.v. enkel		€ 60,00 / ST
	<p>Het wijzigen van een enkele wandcontactdoos naar een dubbele wandcontactdoos. Dit is niet mogelijk voor een wandcontactdoos op aparte groep.</p>		
214	Enkele wandcontactdoos op aparte groep i.p.v. loze leiding		€ 290,00 / ST
	<p>Het bedraden van de reeds aanwezige loze leiding en afmonteren met een enkele wandcontactdoos op een extra aangebrachte groep; vermogen tussen 1,2 en 3,68kW. Standaard is de meterkast geschikt voor 12 groepen. Indien u meer groepen wenst, is de optie uitbreiding meterkast op aanvraag.</p> <p>Betreft een aansluiting in de wand en in de woning.</p>		
215	Extra enkele wandcontactdoos, op aparte groep		€ 420,00 / ST
	<p>Het aanbrengen van een enkele wandcontactdoos op een extra aangebrachte groep; vermogen tussen 1,2 en 3,68kW. Standaard is de meterkast geschikt voor 12 groepen. Indien u meer groepen wenst is, de optie uitbreiding meterkast op aanvraag.</p> <p>Betreft een aansluiting in de wand en in de woning.</p>		
217	Extra loze leiding vanuit de meterkast		€ 155,00 / ST
	<p>Het aanbrengen van een 19mm loze leiding t.b.v. TV/radio, audio, etc; eindigend in een inbouwdoos, voorzien van controledraad (dit is geen trekdraad).</p> <p>Betreft een aansluiting in de wand en in de woning.</p> <p>Indien deze optie gekozen wordt naast een aanwezig afdekraam (naast bijvoorbeeld wandcontactdoos, utp-aansluiting aansluiting) dan wordt deze optionele loze leiding in hetzelfde afdekraam geplaatst (tot maximaal 5-voudig" afdekraam) en voorzien van een blinddeksel. Indien deze optie gekozen wordt vrij in de ruimte (en niet naast een aanwezig elektrapunt met afdekraam) dan wordt deze voorzien van een losse ronde afdekschotel.</p>		
226	Aansluitpunt UTP CAT6 i.p.v. loze leiding		€ 275,00 / ST
	<p>Het bedraden van de reeds aanwezige loze leiding; afgemonteerd met een CAT6/UTP aansluiting (RJ45); in de meterkast een RJ45-stekkerkje (excl. afmontage in meterkast); niet aangesloten, maar opgerold afgeleverd.</p>		
228	Extra enkel aansluitpunt UTP CAT6		€ 430,00 / ST
	<p>Het realiseren van een extra aansluiting, inclusief leidingwerk; afgemonteerd met een CAT6/UTP aansluiting (RJ45); in de meterkast een RJ45-stekkerkje (excl. afmontage in meterkast); niet aangesloten, maar opgerold afgeleverd.</p>		
231	Extra 2de lichtschakelaar		€ 190,00 / ST



26 woningen te Elst			
Optie	Koperskeuzelijst	Senioren tweekapper bwnr. 63+64.	Prijs incl. 21% BTW
	<p>Het aanbrengen van een extra lichtschaakelaar voor het schakelen van een reeds aanwezig lichtpunt, ook wel wisselschakeling genoemd. Bijvoorbeeld in de entree of bij een optionele tussendeur.</p>		
231B	Extra 3e (kruis) lichtschaakelaar	<p>Het aanbrengen van een extra 3e lichtschaakelaar voor het schakelen van een reeds aanwezig lichtpunt, ook wel kruisschakeling genoemd. In basis moet er dan een wisselschakelaar aanwezig zijn.</p>	€ 235,00 / ST
232	Dubbele schakelaars (1-voudig frame) wijzigen naar 2 schakelaars in 2-voudig frame	<p>Het wijzigen van de reeds aanwezige dubbele lichtschaakelaars naar twee enkelpolige lichtschaakelaars in een 2-voudig frame, zodat er optioneel een dimmer geplaatst kan worden.</p>	€ 90,00 / ST
234	Dimmer i.p.v. (enkele) schakelaar, t.b.v. LED verlichting	<p>Het wijzigen van een reeds aanwezige enkele lichtschaakelaar naar een draaidrukdimmer (B&amp;J, 6523ur-103) geschikt voor LED verlichting (tussen 2 en 100Watt/VA). Geschikt voor dimbare Retrofit-led-lampen (LEDi).</p>	€ 290,00 / ST
234B	Dimmer i.p.v. wisselschakelaar t.b.v. LED verlichting	<p>Het wijzigen van een reeds aanwezige wisselschakelaar naar een (tast-) dimmer (B&amp;J, 6526u led) geschikt voor LED verlichting (tussen 2 en 100Watt/VA). De 2e schakelaar wordt gewijzigd naar een impulsschakelaar 2020 us-206.</p>	€ 340,00 / ST
235	Bewegingssensor i.p.v. (enkele) schakelaar	<p>Het wijzigen van een reeds aanwezige enkele lichtschaakelaar naar een bewegingssensor voor het schakelen van de verlichting. Deze bewegingssensor heeft een opbouwdikte van ca. 3 cm en heeft een uitschakelvertraging van ca. 80 seconden (welke verder niet instelbaar is). De bewegingssensor (Ral 9010) wordt in de wand op de voormalige positie van de schakelaar geplaatst. Let op deze sensor heeft een bereik van 1,8 meter voor de sensor en 60 cm naar beide zijanten ovaal lopend.</p>	€ 350,00 / ST
236	Extra plafondlichtpunt, gelijkgeschakeld	<p>Het aanbrengen van een plafondlichtpunt in de woning; gelijk geschakeld met een ander plafondlichtpunt in dezelfde ruimte. Het aanbrengen van spotjes behoort niet tot de mogelijkheden. Het betreft circa maatvoering aangezien de exacte positie afhankelijk is van de vloerconstructie; het kan dan ook zijn dat de positie tot ca. 20 cm afwijkt. Het is niet mogelijk om een plafondlichtpunt te realiseren in de (schuine) houten kapconstructie. Positie iom. de wooncoach.</p>	€ 155,00 / ST
237	Extra plafondlichtpunt, incl. schakelaar	<p>Het aanbrengen van een plafondlichtpunt in de woning inclusief schakelaar. Het aanbrengen van inbouwspotjes behoort niet tot de mogelijkheden. Het betreft circa maatvoering aangezien de exacte positie afhankelijk is van de vloerconstructie; het kan dan ook zijn dat de positie tot ca. 20 cm afwijkt. Het is niet mogelijk om een plafondlichtpunt te realiseren in de (schuine) houten kapconstructie. Positie in overleg met de wooncoach.</p>	€ 270,00 / ST
238	Extra wandlichtpunt, gelijkgeschakeld	<p>Het aanbrengen van een wandlichtpunt in de woning, gelijk geschakeld met een optioneel wandlichtpunt in de zelfde ruimte (zie optie 239). Maximaal 4 punten op 1 schakelaar. Het is niet mogelijk om een wandlichtpunt te realiseren in de schuine houten kapconstructie.</p>	€ 185,00 / ST

26 woningen te Elst			
Optie	Koperskeuzelijst	Senioren tweekapper bwnr. 63+64.	Prijs incl. 21% BTW
		Hoogte wandlichtpunt op 2300+, indien een andere hoogte is gewenst dan dit vermelden bij kopersopmerkingen.	
239	Extra wandlichtpunt, incl. schakelaar	Het aanbrengen van een wandlichtpunt in de woning inclusief schakelaar. Het is niet mogelijk om een wandlichtpunt te realiseren in de schuine houten kapconstructie.	€ 300,00 / ST
		Hoogte wandlichtpunt op 2300+, indien een andere hoogte is gewenst dan dit vermelden bij kopersopmerkingen.	
240	Verplaatsen elektrapunt horizontaal	Het verplaatsen van het reeds aanwezige elektrapunt (zoals o.a. wandcontactdoos, utp, loze leiding) in de wand in dezelfde ruimte in woning; hoogte wordt niet gewijzigd; positie in overleg met de kopersbegeleider.	€ 70,00 / ST
241	Verplaatsen elektrapunt naar een andere positie en andere hoogte	Het verplaatsen van het reeds aanwezige elektrapunt in de wand (zoals o.a. wandcontactdoos, utp, loze leiding) in dezelfde ruimte in de woning; positie in overleg met de kopersbegeleider. Gewenste hoogte (.. millimeter boven de dekvloer) vermelden bij kopersopmerkingen.	€ 70,00 / ST
242	Verplaatsen plafond lichtpunt	Het verplaatsen van het reeds aanwezige plafond lichtpunt (binnen dezelfde ruimte in de woning) naar een door u gewenste positie; positie in overleg met de kopersbegeleider. Het betreft circa maatvoering aangezien de exacte positie afhankelijk is van de vloerconstructie; het kan dan ook zijn dat de positie tot ca. 20 cm afwijkt.	€ 105,00 / ST
245	Kindvriendelijke wandcontactdozen in de gehele woning uitvoeren	Model schakelmateriaal blijft Busch Jaeger Balance SI, het binnenwerk van de wandcontactdozen in de woning wordt aangepast. Uitgezonderd de wandcontactdozen t.b.v. vast opgestelde keukenapparatuur.	€ 575,00 / ST
247	Je maakt geen gebruik van de keuzes en wenst de standaard uitvoering van het schakelmateriaal	Uitvoering conform de technische omschrijving.	Basis
247A	Het schakelmateriaal uitvoeren in Busch-Jaeger Future studiowit Ral 9016 (LIV)	Het schakelmateriaal in de gehele woning uitvoeren in Busch Jaeger Future Kleur glanzend studio wit RAL9016 .i.p.v. het standaard schakelmateriaal Busch-Jaeger Balance SI. Aandachtspunt; bij keuze voor deze optie wordt al het schakelmateriaal in jouw woning aangepast, met uitzondering van de trapkast, perilex aansluiting, opbouwschakelmateriaal, buitenberging en de wisselschakelaar op de trapboom/-hek op de tweede verdieping.	€ 485,00 / ST
247B	Het schakelmateriaal uitvoeren in Busch-Jaeger Future Ivoorwit Ral 1013 (LIV)	Het schakelmateriaal in de gehele woning uitvoeren in Busch Jaeger Future Kleur glanzend ivoor wit RAL1013. i.p.v. het standaard schakelmateriaal Busch-Jaeger Balance SI. Aandachtspunt; bij keuze voor deze optie wordt al het schakelmateriaal in jouw woning aangepast, met uitzondering van de trapkast, perilex aansluiting, opbouwschakelmateriaal, buitenberging en de wisselschakelaar op de trapboom/-hek op de tweede verdieping.	€ 485,00 / ST
247C	Het schakelmateriaal wijzigen in Busch-Jaeger Future antraciet Ral 7021 (LIV)	Het schakelmateriaal in de gehele woning uitvoeren in Busch Jaeger Future Kleur glanzend antraciet RAL7021 i.p.v. het standaard schakelmateriaal Busch-Jaeger Balance SI. Aandachtspunt; bij keuze voor deze optie wordt al het schakelmateriaal in jouw woning aangepast, met uitzondering van de trapkast,	€ 1.045,00 / ST

<b>26 woningen te Elst</b>			
<b>Optie</b>	<b>Koperskeuzelijst</b>	<b>Senioren tweekapper bwnr. 63+64.</b>	<b>Prijs incl. 21% BTW</b>
247D	perilex aansluiting, opbouwschakelmateriaal, buitenberging en de wisselschakelaar op de trapboom/-hek op de tweede verdieping. Het schakelmateriaal wijzigen in Busch-Jaeger Future aluminium zilver Ral 9006 (LIV) Het schakelmateriaal in de gehele woning uitvoeren in Busch Jaeger Future Kleur glanzend aluminium zilver RAL9006 i.p.v. het standaard schakelmateriaal Busch-Jaeger Balance SI. Aandachtspunt; bij keuze voor deze optie wordt al het schakelmateriaal in jouw woning aangepast, met uitzondering van de trapkast, perilex aansluiting, opbouwschakelmateriaal, buitenberging en de wisselschakelaar op de trapboom/-hek op de tweede verdieping.		€ 1.300,00 / ST
247E	Het schakelmateriaal wijzigen in Busch-Jaeger Future studiowit mat Ral 9016 (LIV) Het schakelmateriaal in de gehele woning uitvoeren in Busch Jaeger Future Kleur studiowit mat Ral 9016 i.p.v. het standaard schakelmateriaal Busch-Jaeger Balanc SI. Aandachtspunt; bij keuze voor deze optie wordt al het schakelmateriaal in jouw woning aangepast, met uitzondering van de trapkast, perilex aansluiting, opbouwschakelmateriaal, buitenberging en de wisselschakelaar op de trapboom/-hek op de tweede verdieping.		€ 1.300,00 / ST
247F	Het schakelmateriaal wijzigen in Busch-Jaeger Future zwart mat Ral 9005 (LIV) Het schakelmateriaal in de gehele woning uitvoeren in Busch Jaeger Future Kleur mat zwart Ral 9005 i.p.v. het standaard schakelmateriaal Busch-Jaeger Balance SI. Aandachtspunt; bij keuze voor deze optie wordt al het schakelmateriaal in jouw woning aangepast, met uitzondering van de trapkast, perilex aansluiting, opbouwschakelmateriaal, buitenberging en de wisselschakelaar op de trapboom/-hek op de tweede verdieping.		€ 1.300,00 / ST
250	Aanpassen meterkast met aardlekschakelaar De standaard groepenkast is geschikt voor 10 groepen en 1 groep tbv. Elektrisch koken (Perilex aansluiting neemt 2 groepen in). Zie technische omschrijving. Indien je voor deze optie kiest dan wordt er een extra ledige groepenkast met 1 fase aardlekschakelaar in de meterkast aangebracht t.b.v. het geschikt maken van de groepenkast naar 16 groepen. Deze optie kan tevens door ons in de afbouwfase aan jouw woonwensen worden toegevoegd, indient de standaard groepenkast niet voldoende ruimte biedt om de door jou gekozen extra keukenapparatuur cq. extra groepen op aan te sluiten. De keuze is op aanvraag, en ter goedkeuring van de installateur.		€ 580,00 / ST
261	Dubbele spatwaterdichte WCD geschakeld, achtergevel (opbouw) Het aanbrengen van een dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos Busch-Jaeger Ocean IP44 (verticaal) aan de buitengevel, onder het buitenlichtpunt; hoogte ca. 350mm vanaf afgewerkte vloer, uitvoering opbouw; aangesloten op reeds aanwezige elektra groep; geschakeld van binnenuit door middel van een schakelaar tegen de achtergevel (naast schakelaar buitenlichtpunt). Deze wandcontactdoos mag niet onder een optionele buitenkraan worden geplaatst.		€ 410,00 / ST
264	Extra aansluiting buitenlichtpunt, gelijkgeschakeld Het aanbrengen van een extra aansluiting buitenlichtpunt, positie in overleg met de wooncoach; op dezelfde hoogte als het reeds aanwezige buitenlichtpunt; gelijk geschakeld met bestaand buitenwandlichtpunt. Exclusief armatuur.		€ 190,00 / ST
264B	Extra aansluiting buitenlichtpunt op continuustroom  Het aanbrengen van een extra aansluiting buitenlichtpunt, positie iom de wooncoach; op dezelfde hoogte als het reeds aanwezige buitenlichtpunt; uitgevoerd op continuustroom. Exclusief armatuur.		€ 190,00 / ST

26 woningen te Elst			
Optie	Koperskeuzelijst	Senioren tweekapper bwnr. 63+64.	Prijs incl. 21% BTW
	Deze aansluiting is geschikt voor bijvoorbeeld een armatuur inclusief bewegingssensor. Let op, het elektrapunt is dan niet schakelbaar.		
265	Extra aansluiting buitenlichtpunt, incl. schakelaar	Het aanbrengen van een extra aansluiting buitenlichtpunt, positie in overleg met de wooncoach; op dezelfde hoogte als het reeds aanwezige buitenlichtpunt; geschakeld van binnenuit, positie schakelaar in overleg met de wooncoach. Exclusief armatuur.	€ 295,00 / ST
266	Zonwering aansluiting in bovenhoek kozijn, incl. jaloezieschakelaar	Het aanbrengen van een geschakeld elektrapunt t.b.v. zonwering; er wordt een bedrade leiding 5x0,75mm <sup>2</sup> (5 aderig) gerealiseerd en deze komt in de rechterbovenhoek van het kozijn (van buitenaf gezien) naar buiten. De bedrade leiding komt vanaf de jaloeziebedieningsschakelaar en wordt met 50 cm overlengte (buiten de woning) afgemonteerd met een Stak 4-PE stekker. De jaloeziebedieningswipschakelaar wordt aan dezelfde zijde van het kozijn in de woning geplaatst. Op deze aansluiting kunnen maximaal twee aparte schermen tegelijk bediend worden. Deze 2 schermen dienen in hetzelfde gevelvlak en dezelfde ruimte te liggen (dus niet verdeeld over 2 ruimtes). Bij 2 schermen wordt de jaloeziebedieningsschakelaar tussen beide kozijnen geplaatst. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt de jaloeziebedieningsschakelaar zo dicht mogelijk bij 1 van de kozijnen geplaatst.	€ 415,00 / ST
	Het betreft een aansluiting tpv. een kozijn in gevelmetselwerk. Deze aansluiting is niet mogelijk in een houten kap (bij dakkapel, dakraam) en houtskeletbouwgevel. Let op, de zonweringaansluiting wordt gerealiseerd in de bovenhoek van het kozijn (in de negge).		
	WOCO: wanneer deze optie 2 schermen op 1 schakelaar betreft dient op optietekening bij beide kozijnen aan de buitenzijde het aansluitpunt aan de rechterzijde (van buitenaf gezien) van het kozijn te worden aangegeven.		
267	Zonwering aansluiting in bovenhoek kozijn op continuustroom	Het aanbrengen van een elektrapunt t.b.v. zonwering zonder schakelaar; er wordt een bedrade leiding 5x0,75mm <sup>2</sup> (5 aderig) gerealiseerd en deze komt in de rechterbovenhoek van het kozijn (van buitenaf gezien) naar buiten. De bedrade leiding komt vanaf de centraaldoos en wordt met 50 cm overlengte (buiten de woning) afgemonteerd met een Stak 4-PE kabelstekker. Op deze aansluiting zit continuustroom en er kan maximaal 1 scherm op aangesloten worden.	€ 300,00 / ST
	Het betreft een aansluiting tpv. een kozijn in gevelmetselwerk. Deze aansluiting is niet mogelijk in een houten kap (bij dakkapel, dakraam) en houtskeletbouwgevel. Let op, de zonweringaansluiting wordt gerealiseerd in de bovenhoek van het kozijn (in de negge).		
268	Grondkabel 15 meter, geschakeld in meterkast	Het aanbrengen van een grondkabel op rol nabij de achtergevel; 15 meter (2-aderig YMvKas 2x2,5mm <sup>2</sup> ); geschakeld in de meterkast op een extra aangebrachte eindgroep; maximaal vermogen voor deze kabel is 1850W. Standaard is de meterkast geschikt voor 12 groepen, indien u meer groepen wenst, is de optie uitbreiding meterkast op aanvraag.	€ 620,00 / ST
	Deze optie is geschikt om bijvoorbeeld tuinverlichting (220V) op aan te sluiten. Tevens kan deze grondkabel door Spaansen Tuinklaar ingegraven worden		

26 woningen te Elst			
Optie	Koperskeuzelijst	Senioren tweekapper bwnr. 63+64.	Prijs incl. 21% BTW
		in de tuin. Indien u dit wenst, bespreek dit dan met de adviseur van Tuinklaarin LIV. Zie hiervoor optie 910.	
270A	Loze leiding t.b.v. laadpunt auto op gevel naast voordeur	Het aanbrengen van een loze leiding (1 duims, diameter ca. 25mm) op de buitengevel naast de voordeur (hoogte 105cm boven de dekvloer in de woning (geen inbouwdoos) vanaf de meterkast; Exclusief aanpassing meterkast en exclusief levering en montage van het laadpunt en kabel.	€ 215,00 / ST
		Vanwege het hier en daar overvolle stroomnet, is het raadzaam om op voorhand uit te zoeken of het aansluiten van een laadpaal mogelijk is en of de door ons aangeboden diameter van ca. 25mm. volstaat. Wij kunnen hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden.	
270B	Loze leiding t.b.v. laadpunt auto op achtergevel	Het aanbrengen van een loze leiding (1 duims, diameter ca. 25mm) buiten op de achtergevel (hoogte 105cm boven de dekvloer in de woning (geen inbouwdoos)) vanaf de meterkast; Exclusief aanpassing meterkast en exclusief levering en montage van het laadpunt en kabel.	€ 240,00 / ST
		Vanwege het hier en daar overvolle stroomnet, is het raadzaam om op voorhand uit te zoeken of het aansluiten van een laadpaal mogelijk is en of de door ons aangeboden diameter van ca. 25mm. volstaat. Wij kunnen hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden.	
334	Afgedopte aansluiting wastafel op zolder	Het aanbrengen van een afgedopte riool buis (in het zicht voor de wand) met koud- en warmwater aansluiting (2 zijdig afgedopt ivm kans op legionella) op de binnenwand (naast het deurkozijn, nabij standaard opstelplaats installatiehoek). Uitgaande van de standaard hoogte posities. Dit leidingwerk TECE wordt op de standaard posities afgedopt met 1/2" draad verbinding. Na oplevering kan dan zelf een wastafel geplaatst worden. Let op; deze optie is exclusief aanpassingen in elektra. Er wordt een extra lepe (afgeschuinde) hoek in de trap gerealiseerd.	€ 495,00 / ST
		Indien gewenst dan kan in de offerte van de sanitairshowroom een wastafel opgenomen worden zodat de wastafel gemonteerd wordt voor de oplevering (dan worden de leidingen aangesloten en niet 2-zijdig afgedopt).	
		Separaat kan gekozen worden voor de optie van bijvoorbeeld een wandlichtpunt, wandcontactdoos e.d.	
340	Buitenkraan (niet vorstvrij), achtergevel (in verlengde meterkast)	Buitenkraan wordt uitgevoerd met een gevelkom in het metselwerk, hoogte ca. 600mm+ vloerniveau; voorzien van een afsluitmogelijkheid (stopkraan met aftap) in de meterkast, zodat u de kraan in de winterperiode kunt afsluiten. Koper is verantwoordelijk voor risico op bevriezing. Ter info, helaas kunnen we geen vorstvrije buitenkraan aanbieden in verband met de gevelopbouw. Positie kraan in het verlengde van de meterkast aan de achtergevel van de woning.	€ 645,00 / ST
342	Buitenkraan (niet vorstvrij), naast voordeur	Buitenkraan (met sleutelbediening) wordt uitgevoerd met een gevelkom in het metselwerk, hoogte ca. 600mm+ vloerniveau; positie kraan aan de zijde van de meterkastzijde aan de voorgevel van de woning; voorzien van een	€ 595,00 / ST

26 woningen te Elst			
Optie	Koperskeuzelijst	Senioren tweekapper bwnr. 63+64.	Prijs incl. 21% BTW
	afsluimogelijkheid (stopkraan met aftap) in de meterkast, zodat u de kraan in de winterperiode kunt afsluiten; Koper is verantwoordelijk voor risico op bevroering. Ter info, helaas kunnen we geen vorstvrije buitenkraan aanbieden in verband met de gevelopbouw.		
343	Schrobut, achtergevel (in verlengde meterkast)	De schrobut wordt aangesloten op het vuilwaterriool; hoogte enkele centimeters onder het vloerpeilniveau van de dekvloer van de woning; houd hier met jouw eventuele tuininrichting rekening mee. Deze schrobut mag niet gebruikt worden als afwatering voor de tuin, regenwater behoort niet in het vuilwaterriool thuis. Positie schrobut in het verlengde van de meterkast aan de achtergevel van de woning, ter plaatse van de (optionele) buitenkraan.	€ 495,00 / ST
350	Extra bediening t.b.v. mechanische ventilatie	Het leveren van een extra bediening (wittint) , waarmee het mechanisch ventilatiesysteem kan worden bediend. Deze optie kan gekozen worden indien de bediening van het ventilatiesysteem plaats dient te vinden voordat er gebruik gemaakt wordt van de badkamer. Voor de werking van de mechanische ventilatie, zie de technische omschrijving. Standaard is er trouwens al een bediening aanwezig in de woonkamer aanwezig, welke tevens voorzien is van een CO2 sensor. In slaapkamer 1 is een CO2 sensor aanwezig.	€ 150,00 / ST
<b>20</b>	<b>Keuken</b>		
400	Keuken via projectleverancier	De basiskeuken, keukeninstallatie en de indeling blijft gehandhaafd, conform de verkoopdocumentatie- en tekeningen; via de showroom is het dan alleen mogelijk om de keukenfronten, grepen en het werkblad binnen het pakket te bepalen. Je kunt hiervoor een afspraak maken in LIV. De keuken wordt geplaatst voor de oplevering van de woning. Zie tevens de procedure koperskeuzelijst. Let op, deze optie is niet mogelijk indien je gekozen hebt voor de standaard optie van het verplaatsen van de gehele keuken.	Via keukenshowroom
401	Alternatieve keuken via projectleverancier	Er is een alternatieve keuken bij de projectleverancier aangeschaft, waarbij de basiskeuken komt te vervallen; De keuken wordt rechtstreeks door de projectleverancier aan je gefactureerd (de vervallen basiskeuken wordt hierin verrekend). De keuken wordt geplaatst NA de oplevering van de woning. Zie tevens de procedure koperskeuzelijst voor verdere informatie omtrent de keuken.  Op het vervallen onderdeel is de Woningborg Beperkte Garantie- en Waarborgregeling van toepassing (kopersinformatiefolder "keukeninrichting").	Via keukenshowroom
402	Aanpassen leidingwerk volgens tekening projectleverancier	Deze optie is alleen mogelijk bij de keuze van een keuken bij de projectleverancier (optie 401). Zie tevens de procedure koperskeuzelijst voor extra informatie omtrent de keuken.  Na jouw goedkeuring, worden de datum van de keukentekening en het offertebedrag voor het aanpassen van het leidingwerk door de wooncoach in deze bevestigingslijst geplaatst.	Volgens offerte
403	Vervallen basiskeuken bnr 63, 64		-€ 6.080,00 / ST



<b>26 woningen te Elst</b>			
<b>Optie</b>	<b>Koperskeuzelijst</b>	<b>Senioren tweekapper bwnr. 63+64.</b>	<b>Prijs incl. 21% BTW</b>
	<p>De gehele basiskeuken komt te vervallen en er wordt een keuken door je aangeschaft bij een andere leverancier (derden); de installaties worden afgedoopt op de standaard positie, tenzij je voor optie 404 kiest; op het vervallen onderdeel is de Woningborg Beperkte Garantie- en Waarborgregeling van toepassing (Kopersinformatiefolder "keukeninrichting").</p>		
404	<p>Aanpassen leidingwerk volgens tekening derden i.c.m. optie vervallen basiskeuken Deze optie is alleen mogelijk i.c.m. optie vervallen basiskeuken (optie 403).</p> <p>Trebbe kan de installaties van de keuken voor oplevering voor je aanpassen en/of uitbreiden tegen standaard verrekenprijzen. Je ontvangt dan van Trebbe een offerte. Naast de kosten voor het aanpassen van installaties wordt er een coördinatievergoeding van € 250,- incl. btw bij je in rekening gebracht. Zie tevens de procedure koperskeuzelijst voor extra informatie omtrent de keuken.</p> <p>Na jouw goedkeuring, worden de datum van de keukentekening en het offertebedrag voor het aanpassen van het leidingwerk door de wooncoach in deze bevestigingslijst geplaatst.</p>		Volgens offerte
<b>25</b>	<b>Sanitair</b>		
500	<p>Sanitair conform basis Het sanitair en de indeling blijft gehandhaafd, conform de technische omschrijving en de verkooptekeningen.</p>		Basis
501	<p>Sanitair conform offerte showroom In de showroom kan de uitvoering van het sanitair, kranen e.d. gekozen worden. Hiervoor wordt een sanitairaanbieder opgesteld. Het offerte bedrag wordt in deze optielijst vermeldt. Bij de showroom kan tevens de uitvoering van de radiator besproken worden alsmede de uitvoering van het elektra in de wand. Wijzigingen hierin worden opgenomen in de sanitairaanbieder van de showroom.</p> <p>In je woning wordt een warmtepomp met bron toegepast. Dit betekent dat de warm water voorraad beperkt is vanwege de ingebouwde 180 liter boiler. Indien je toch optioneel kiest voor een bad dan adviseren we je om de optie van de smartboiler (optie 321) goed door te lezen.</p>		Volgens offerte
<b>30</b>	<b>Binnenkozijnen</b>		
700	<p>Binnendeurkozijn uitvoeren zonder bovenlicht Het laten vervallen van het bovenlicht van een binnendeurkozijn; de binnenwand wordt boven het binnendeurkozijn doorgezet. Genoemde prijs is per kozijn. Indien er kozijnen onder de schuine kap geplaatst worden, dan zijn deze standaard al zonder bovenlicht uitgevoerd. Indien je een deur met glas kiest via de deurtool, adviseren wij om het bovenlicht te laten vervallen uit esthetisch oogpunt. Denk ook aan de uniformiteit van de kozijnen op de begane grond.</p>		€ 140,00 / ST
<b>35</b>	<b>Trappen</b>		
607	<p>Trap uitvoeren conform traptool De Vries</p>		volgens offerte



**26 woningen te Elst**
**Optie**
**Koperskeuzelijst**
**Senioren tweekapper bwnr. 63+64.**
**Prijs incl. 21% BTW**

De trap in je woning wordt uitgevoerd conform de keuzes welke je hebt gemaakt in de traptool van De Vries trappen. In deze traptool kan gekozen worden voor bijvoorbeeld Next Step traptreden. Het offertebedrag wordt in deze lijst vermeldt. De trap dient, behoudens eventuele optionele Next Step keuzen, na oplevering nog wel afgeschilderd te worden. Let wel, de traptreden van de basistrap zijn alleen geschikt om te bekleden en niet om te schilderen. Dit vanwege de keuze van de houtsoort.

Indien je kiest voor de Next Step trap dan worden alle leuningen in de gehele woning uitgevoerd in een witte uitvoering.

Let op, indien je de dichte trap in de traptool laat uitvoeren met led-verlichting dien je separaat de enkele wandcontactdoos (optie 211A) te kiezen.

607B Je maakt geen gebruik van de traptool en wenst de standaard uitvoering van de trap  
Uitvoering conform de technische omschrijving. Let wel, de traptreden van de basistrap zijn alleen geschikt om te bekleden. Tevens dient na oplevering de trap, met uitzondering van de treden, nog afgeschilderd te worden.

**45 Tegelwerk**

510 Tegelwerk conform Trebbe basis tegelpakket i.c.m. optie Sanitair conform basis  
Deze optie is alleen mogelijk indien je kiest voor de optie "basis sanitair" (optie 500). Informatie over het Trebbe tegelpakket staat vermeldt in de "Procedure koperskeuzelijst" en de tegels zijn te bezichtigen in LIV. De kleurkeuze uit dit pakket kan doorgegeven worden aan de wooncoach of de LIV showroom.

Basis

Indien je sanitair kiest via de showroom, dan dient de tegelwerkofferte ook te worden opgesteld door de showroom, zie hiervoor optie 511.

511 Tegelwerk conform offerte showroom  
Het offerte bedrag wordt in deze optielijst vermeldt; in deze offerte worden ook de bouwkundige voorzieningen in de badkamer, zoals o.a. extra (betegelde) douchewand in de badkamer opgenomen.

Volgens offerte

**03 AFBOUW**
**50 Deurtool**

704 Alternatieve binnendeur(en) en/of garnituur via deurplus  
Via MijnTrebbeHuis kun je je wensen in pakketkeuze doorgeven in de Svedex deurplus. Er zijn diverse pakketten opgesteld met daarin wijzigingen in binnendeuren en het daarbij behorende beslag (kruk en schild, rozet); de inloggegevens ontvang je na de 2e sluitingsdatum; het offerte bedrag wordt in deze optielijst vermeldt.

Volgens offerte

Wijzigingen in binnenkozijnen zoals het vervallen van de bovenlichten (optie 700), dient als separate optie in deze lijst aangegeven te worden en kan niet via Svedex deurplus verlopen.

Opgemerkt dient te worden dat, indien je optioneel voor een schuifdeur hebt

26 woningen te Elst			
Optie	Koperskeuzelijst	Senioren tweekapper bwnr. 63+64.	Prijs incl. 21% BTW
	<p>gekozen, de schuifdeurkeuze via de wooncoach geregeld wordt (en niet via de Svedex deurplus).</p> <p>Het is mogelijk om individuele opties te kiezen voor jouw binnendeuren. Mocht je hier gebruik van willen maken, dan is het belangrijk dat je dit aangeeft bij jouw wooncoach.</p> <p>De individuele opties voor jouw woning worden dan aangemaakt in de Deurplustool. Via de Deurplustool kies je vervolgens jouw deuren. Let wel, dit betekent automatisch dat de aangeboden deuropakketten komen te vervallen. De korting die geldig is op de pakketten komt daarmee ook te vervallen.</p>		
704B	<p>Je maakt geen gebruik van de deurplus en wenst standaard binnendeuren met deurbeslag Uitvoering conform de technische omschrijving.</p>		Basis
55	<b>Tuin</b>		
910	<p>Tuinklaarpakket LIV conform offerte showroom Je kiest voor een alternatief tuinklaarpakket conform de offerte showroom Spaansen Tuinklaar. De facturering verloopt rechtstreeks tussen de koper en Spaansen Tuinklaar BV. Deze tuinrichting valt buiten de Woningborg garantie. De tuin is gereed bij oplevering. Wanneer door weersomstandigheden de tuinaanleg niet mogelijk is voor de oplevering van je woning, dan bespreken we dit met jou en maakt Tuinklaar zo spoedig mogelijk een nieuwe afspraak.</p>		Via Spaansen Tuinklaar BV
910B	<p>Je maakt geen gebruik van een Tuinklaarofferte en wenst de standaard uitvoering van de tuin Uitvoering conform technische omschrijving.</p>		